

**LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  
– INFRASTRUCTURA –**

<i>Nr. crt</i>	<i>Simbol</i>	<i>Denumirea articolelor</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantit.</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	TSC03F1	Săpături mecanice cu excavatorul, cu descărcare în auto	100 mc	2,30
2.	TSA03F1	Săpături manuale în urma excavării mecanice, în spații limitate	mc	21,15
3.	RPCXA03A	Umplutură de pământ	mc	22,00
4.	RPCK07B-01	Umplutură de pietriș	mc	15,00
5.		Procurare pietriș	mc	20,25
6.	TSD04B1	Compactare cu mai de mână a umpluturilor	mc	42,25
7.	CA01B1	Turnare beton simplu în fundații C12/15	mc	38,81
8.	CC01C2	Montat armături în fundații și elevații	kg	3459,00
9.	CB02B#	Cofraj pentru beton în elevații	mp	512,00
10.	CA02C1	Turnare beton armat în fundații și elevații C25/30	mc	39,54
11.	CC02F1	Montat armături în pardoseli	kg	700,00
12.	CZ0301A1	Confecționat armături din BST500	kg	4159,00
13.	CG18A1	Pardoseli din beton slab armat de 10cm grosime turnat în câmp continuu+scară	mp mc	130,00 13,00
14.	RPLZF08A	Folie orizontală ( folie PE)	mp	80,00
15.	2100957	Procurare beton C12/15	mc	52,25
16.	2100995	Procurare beton C25/30	mc	39,85

17.	TRB22A1B	Transport pietris	mc	20,25
18.	TRA06A10	Transport beton	t	221,00
19.	TRA01A10	Transport armături	to	4,16
20.	TRA	Transport pământului cu auto	t	412,50
21.	TRA	Transport materiale	t	2,00

Întocmit  
Ing.Máté Balázs

